

Beneficiar: comuna Vaculesti
 Executant:
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Sistemizare verticala</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1.	2	3	4

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL



Beneficiar: comuna Vaculesti
 Executant:
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul
 Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani



Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/01/2017 - 31/12/2017

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Mil Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5
Obiect 1.					
1 Sistemizare verticala					
1.1	1.1 Terasamente S=497+227+1580=2304mp	buc	1.000		
1.2	1.2 Spatii verzi-1580mp	buc	1.000		
1.3	1.3 TROTUARE si ALEI PIETONALE 497mp	buc	1.000		
1.4	1.4 ACCES AUTO SI PARCARE 227mp	buc	1.000		
1.5	1.5 Siguranta circulatiei	buc	1.000		
1 Sistemizare verticala		buc	1.00		
TOTAL Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul Văculesti, comuna Văculesti, judetul		buc	1.00		



SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Beneficiar: comuna Vaculesti
 Executant:
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul
 Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani



Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	252.958				0.260	
2	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	5.060				13.410	
	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	256.956				436.830	
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.744				1.000	
5	2200525 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	131.836				177.980	
6	2205252 - Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	tona	201.996				202.000	
7	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.072				0.000	
8	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	249.240				8.220	
9	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	4.000				0.000	
10	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	2.000				0.000	
11	5840405 - Piulita hexagonala grosolana a m 6 GR. 5 S 922	buc	4.000				0.000	
12	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	2.000				0.000	
	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.020				0.000	
14	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.040				0.000	
15	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	3.026				0.000	
16	6109418 - Diluant ptr produse de marcire D009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.148				0.000	
17	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.048				0.000	
18	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	66.992				66.990	
19	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000				0.020	
20	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept.	buc	1.000				0.000	
21	7200283 - Puiet arbor.rasinoas.chamaecyparis cal.2H	buc	80.000				23.200	
22	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	62.568				0.060	
TOTAL Materiale							Greutate	929.97

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

Beneficiar: comuna Vaculesti
 Executant:
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul
 Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.199			
2	11000 - Betonist	0.330			
3	13430 - Dulgher poduri	0.220			
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.236			
5	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	207.110			
6	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	154.840			
7	24100 - Pavator	798.447			
8	24200 - Peisagist	299.959			
9	26100 - Sapator	31.000			
	Ore Manopera	1,492.340	TOTAL		

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL



Beneficiar: comuna Vaculesti
Executant:
Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani

eDevize



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	5.646		
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	4.355		
3	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	16.039		
4	4004 - Compactor autoprop.cu rulouri.(valturi) pina la 12tf	1.376		
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	35.572		
6	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.017		
7	5603 - Autocisterna cu disp.de strop cu M.a.J. 5-8T	6.506		
8	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	15.029		
TOTAL Utilaje				

SC VIA PRO IT CONSULTING SRL



Beneficiar: comuna Vaculesti
 Executant:
 Proiectant: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL Botosani
 Obiectivul: Reabilitare, modernizare si dotarea asezământului cultural din satul Văculesti, comuna Văculesti, judetul Botosani



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30229 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe	68.500	4.000	0.100		
2	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	13.440	20.000	0.500		
3	8888892 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 2 km.	285.000	2.000	0.050		
4	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	1,567.000	5.000	0.120		
5	8888918 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km.	513.000	15.000	0.380		
6	8888928 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	214.200	20.000	0.500		
TOTAL Transport						



SC VIA PRO IT CONSULTING SRL